

**PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL
AYUNTAMIENTO DE TUDELA.**

ANEXO 10

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS para TRABAJOS FUERA DE CONTRATO

Los precios unitarios expuestos a continuación tendrán carácter de **máximos sin IVA** y las labores se ejecutarán según lo indicado en el artículo 41:

41.1 Derribo de arbolado

La oferta se realizará según precio unitario y comprenderá todas las operaciones siguientes:

- Árbol tipo 1. Árbol mayor de 12 m de altura y mayor de 60 cm. de diámetro medido a 1,20 m del cuello de la raíz. _____ **185 €**
- Árbol tipo 2. Árbol de entre 8 y 12 m de altura y mayor de 60 cm de diámetro medido a 1,20 m del cuello de la raíz. _____ **170 €**
- Árbol tipo 3. Árbol mayor de 12 m de altura y entre 30 y 60 cm de diámetro medido a 1,20 m del cuello de la raíz. _____ **170 €**
- Árbol tipo 4. Árbol de entre 8 y 12 m de altura y entre 30 y 60 cm de diámetro medido a 1,20 m del cuello de la raíz. _____ **155 €**
- Árbol tipo 5. Árbol de entre 8 y 12 m de altura y entre 20 y 30 cm de diámetro medido a 1,20 m del cuello de la raíz. _____ **130 €**

41.2 Apertura de alcorques en pavimento S=1,5m² _____ 170 €

Incluirá:

M2 Demolición del firme de acera y pavimento, carga de productos, transporte a vertedero y descarga con canon de vertido y gestión de residuos.

M3 Excavación en apertura, carga de productos, transporte a vertedero y descarga con canon de vertido y gestión de residuos.

MI de Bordillo “tipo jardín” o de bordes rectos prefabricado de hormigón 20x8x10, suministro, puesta en obra, cimienta y totalmente ejecutado y terminado.

41.3 Cierre de alcorques en pavimento S=1,5m² _____ 190 €

El trabajo se presentará totalmente ejecutado y terminado. Se incluirá, los trabajos de carga de productos, transporte a vertedero, descarga y canon de vertido y gestión de residuos.

La partida se compone de los siguientes trabajos:

ML Demolición de bordillo.

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

M3 Excavación en apertura.

M2 Refinado, nivelación y apisonado.

M2 Base de hormigón en masa e= 10 cms.

M2 Pavimento baldosa hidráulica, de terrazo, de granito, adoquin o del material que se precise por continuidad estética.

41.4 Apertura de zanja en pavimento S = 40x60x100 m³

El trabajo se presentará totalmente ejecutado y terminado. Se incluirá, los trabajos de señalización de seguridad y medidas de la misma, carga de productos, transporte a vertedero, descarga y canon de vertido y gestión de residuos.

Longitudes:

0-5 metros lineales _____ **16 €/ml**

5-10 metros lineales _____ **13 €/ml**

>10 metros lineales _____ **11 €/ml**

41.5 Pavimentación de medianas y otras superficies _____ 15,86 €

El trabajo se presentará totalmente ejecutado y terminado. Se incluirá, los trabajos de señalización de seguridad y medidas de la misma, carga de productos, transporte a vertedero, descarga y canon de vertido y gestión de residuos.

La partida se compone de los siguientes trabajos:

M2 de pavimento continuo de hormigón, color verde y acabado fratasado a mano. Incluye suministro y colocación lámina de PVC.

NOTA: Se indicará el Precio unitario sin IVA y con IVA

En Tudela, a __ de _____ de 201__.

Fdo.: _____ ”